

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

I – MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

II – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.089/2018

III - REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal n.º. 8.666/93, Lei Municipal de Licitações 294/2006, Lei Complementar n.º. 123/06, Lei Federal n.º. 11.598/07 e regulamentada supletivamente pela Lei Municipal n.º. 456/10.

IV - TIPO DE LICITAÇÃO e REGIME DE EXECUÇÃO: Menor Preço Global / Execução indireta por empreitada por preço unitário

V - OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas nas Instruções Processuais) no Município de Mata de São João/BA

VI - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA: 04 de setembro de 2018.

CRENCIAMENTO: 13h00min às 13h29min.

INÍCIO DA SESSÃO: 13h30min.

LOCAL: na Sede da Prefeitura do Município – Sala de Reunião 06/COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio Garcez, s/n.º., Centro, Mata de São João-Ba.

6.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este EDITAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de Mata de São João que se seguir.

VII - OBJETO

7.1. Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas nas Instruções Processuais) no Município de Mata de São João/BA, conforme especificações constantes no **Anexo II**.

VIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

8.1. Serão admitidas nesta licitação as empresas portadoras de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Governo do Estado da Bahia/SAEB, que as capacite para a execução dos serviços que constituem o objeto desta licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas condições e de seus anexos **ou** aquelas empresas que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento emitidas até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

8.2. Entrega do documento comprobatório **original** referente ao recolhimento da garantia de participação, conforme o indicado no **Item 9.10.5.**, na abertura da Sessão Pública a um dos membros da COMPEL, ficando sob a guarda da mesma até o momento próprio da devolução.

8.2.1. A garantia de participação, independente de qual seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá ser apresentada uma cópia autenticada na documentação de qualificação econômico-financeira (**ENVELOPE B – HABILITAÇÃO**), conforme o indicado no Item **9.10.6.2**.

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, n.º 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

8.2.2. Entrega do documento comprobatório original das duas etapas da Visita Técnica, emitido pela **SEOSP/PMSJ**, de acordo com **ANEXO V**, que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações da Licitação, fornecidas pela **SEOSP/PMSJ** ou **Declaração do Responsável Técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, apresentando em conjunto os seguintes documentos:**

- 1) **CÓPIA AUTENTICADA do documento de identificação com foto e,**
- 2) **Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico no CREA/CAU devidamente atualizada contendo os dados cadastrais atuais.**

8.3. Não será admitida a participação:

8.3.1. conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;

8.3.2. de mais de um representante de cada empresa, durante o certame, o qual deverá comparecer munido de credencial, bem como a representação de qualquer pessoa física ou jurídica, de mais de uma empresa licitante;

8.3.3. empresas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou que estejam concordata ou com falência decretada ou requerida;

8.3.4. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;

8.3.5. pessoas físicas;

8.3.6. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

8.3.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;

8.3.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.

8.3.9. empresas que tenham participação na elaboração do **projeto básico** ou **executivo** do objeto licitado, na forma do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

8.3.10. empresas que não atendam ao **Item 8.2.**

8.3.11. empresas que não atendam ao **Subitem 8.2.2.**

8.3.11. Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital.

8.4. Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de licitantes retardatários, salvo se os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão.

8.5. A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a COMISSÃO, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação de novo AVISO, na imprensa escrita, com restituição de todos os prazos exigidos por Lei, exceto quando, INQUESTIONAVELMENTE, as alterações não afetarem a formulação das propostas.

IX - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, devidamente ordenados, por índice, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:

Prefeitura Municipal de Mata de São João
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas nas Instruções Processuais) no Município de Mata de São João/BA
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
- ENVELOPE B – HABILITAÇÃO

9.2. Não será admitido encaminhamento de proposta via fax, via postal ou similar.

9.2.2. A colocação de elementos de **um envelope em outro** acarretará a desclassificação ou inabilitação da proponente.

9.2.3. As propostas deverão ser elaboradas com atendimento rigoroso das instruções contidas neste Edital e em seus anexos;

9.2.4. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião ou por Servidor da Prefeitura Municipal de Mata de São João.

9.2.5. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, será necessário o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e cópias, até o último dia útil anterior à realização da Sessão de Abertura conforme o TÓPICO VI - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

9.2.6. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, **NÃO** necessitarão estar autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade nos respectivos *sites*: ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis

9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.3.1. As propostas deverão ser elaboradas com atendimento rigoroso das instruções contidas neste Edital e em seus anexos;

9.3.2. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou quaisquer outras despesas;

9.3.2.1. As empresas licitantes deverão **apresentar** valor do **fator “K”** proposto, o qual não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero), conter duas casas decimais e ser utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;

9.3.3. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos ou encargos

sociais e trabalhistas.

9.3.5. A empresa Vencedora deverá apresentar, quando convocada, Planilha de Preços Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal

9.3.5.1. A empresa Vencedora deverá apresentar, quando convocada, preço unitário do item cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;

9.3.5.2. A empresa Vencedora deverá apresentar, quando convocada, Cronograma Físico-Financeiro detalhado em 18 (dezoito) meses, não podendo ser a última parcela inferior a 20% (vinte por cento) do valor total global da proposta

9.3.5.3. Não será admitida proposta final da empresa vencedora que apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.3.6 Ficando comprovado, durante a execução do Contrato, que a **CONTRATADA** acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços contratadas, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à **CONTRATADA**.

9.3.7. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser concluídos em regime **Integral** no prazo máximo de **18 (dezoito) meses**, a partir da **Ordem de Serviço** expedida.

9.3.7.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, caso ocorra alguma das hipóteses previstas no § 1 do art. 57, observando-se o disposto no seu § 2 da Lei Federal nº. 8.666/93.

9.3.8. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser prestados, em regime **Integral**, na Sede, Litoral e Zona Rural do Município de Mata de São João, nas seguintes ruas:

LISTA DE RUAS	
	Discriminação
1	RUA PARQUE SÃO LUIS, 1º, 2º, 3º E 4º TRAVESSAS PARQUE SÃO LUIS
2	1º E 2º TRAVESSAS 2 de Julho
3	RUA DA LINHA E RUA 24 DE JULHO
4	1º E 2º TRAVESSAS PARQUE SÃO MARCOS
5	RUA NOVA VITORIA
6	RUA DO FLAMENGO

7	JK - RUAS 01 E 02
8	DIVERSAS RUAS (CAMINHO ALTO DO BONFIM, RUA MEIO HARAS, RUA HARAS, RUA MODESTO , RUA ALTO DE SANTA BARBARA, RUA ALTO DE SANTA BARBARA 2, LARGO MAREZIA
9	RUA RECANTO
10	RUA SÃO MATHEUS
11	RUA DA PITANGUEIRA, RUA TRAÇA GALHA, RUA DO C.U. PELADO E TRAVESSA TRAÇA GALHA
12	RUA DO SENHOR SEGREDO
13	RUA SÃO FELIPE
14	AV. MONTE LIBANO

9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS”.

9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos:

9.4.1.1 Em uma via, impressa em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.

9.4.1.2. As licitantes deverão apresentar **apenas** o Valor proposto do Fator “K”, ficando a empresa considerada Vencedora do Certame obrigada a apresentar o valor do **fator “K”** aplicado como constante em todos os itens integrantes da Planilha que compõe o **Anexo II – Termo de Referência** do Edital, em que deverão estar incluídas, além do fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços objeto do presente Edital.

9.4.1.3. Conter **declaração** que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da execução dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, incluindo veículos, combustível, alimentação, máquinas, caçambas e equipamentos, bem como os materiais utilizados para os serviços, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do Contrato;.

9.4.1.4. Conter **oferta** firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

9.4.1.5. Validade **não** inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

9.4.1.6. Conter **declaração**, indicando do(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da Identidade (indicar o órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará(ão) o Contrato, na forma estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da proponente.

9.4.1.7. Conter **declaração** informando **Instituição Financeira (Banco), número da Agência e número da Conta Corrente**, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser efetuados os pagamentos, caso venha a ser Vencedora da Licitação.

9.4.1.8. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

9.4.1.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo, os serviços respectivos serem executados sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Mata de São João.

9.5. A apresentação da proposta comercial **implica** na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

9.6. Todos os dados constantes da proposta **são** de inteira responsabilidade do proponente, não podendo argüir omissões, enganos e erros, para alterar posteriormente o valor global da proposta.

9.7. Não serão aceitas Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que ofereçam vantagens **não** previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

9.8. A aceitação da proposta será feita pelo **menor** valor do **fator “K”** proposto, o qual não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero), conter duas casas decimais e ser utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;, observando-se a exequibilidade dos preços propostos.

9.9. Serão **desclassificadas** as propostas que:

9.9.1. Não atendam às exigências do Edital e seus anexos;

9.9.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;

9.9.3. Apresentarem proposta alternativa.

9.9.4. não apresentarem valor do fator “K” em **algarismo e por extenso**

9.9.4.1. Não será admitida a apresentação de **fator “K”** superior a 1,00 (um vírgula zero), deverá ter duas casas decimais e deverá ser utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais.

9.9.5. Propostas com Valor de Fator “k” que acarrete em valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexecutáveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

9.9.5.1. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexecutáveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

9.10. CONTEÚDO DO “ENVELOPE B - HABILITAÇÃO” - A documentação relativa à habilitação, deverá ser apresentado em 1 (uma) via e consistirá em:

9.10.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL:

9.10.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), dentro do período de validade do mesmo.

9.10.1.1.1. A empresa que não tiver CRC - Certificado de Registro Cadastral deverá apresentar no envelope de habilitação os documentos necessários para o referido cadastramento, observada a necessária qualificação, perante o Setor Cadastral da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), conforme a Relação de Documentos apresentada por aquele Órgão.

9.10.1.1.2. Conter declaração emitida pelo licitante da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC e à expedição dos documentos necessários e comprobatórios referentes à habilitação jurídica e regularidade fiscal, que o inabilite a participar da Licitação.

9.10.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados, em vigor devidamente registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

9.10.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.10.1.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da Sede do licitante, na forma da Lei.

9.10.1.4.1. A prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá incluir, obrigatoriamente, a CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente;

9.10.4.3. Prova de regularidade do empregador, mediante apresentação do Certificado de Regularidade de FGTS – CRF.

9.10.4.4. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).

9.10.4.5. Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal, serão observadas as determinações constantes na Lei Complementar Federal Nº. 123/06 e na Lei Municipal Nº. 456/10.

9.10.4.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

9.10.2. Quanto à qualificação TÉCNICA:

9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de

direito público ou privado, em nome da Empresa ou em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente;

9.10.2.1.1. Em atendimento ao disposto no § 3º, art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 será sempre admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

9.10.2.1.1.1. O **atestado** deverá ser apresentado com o **reconhecimento da firma** de quem o emitir, salvo os documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal.

9.10.2.1.1.2. A empresa deverá apresentar atestado de que executou quantidades iguais ou superiores de serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro abaixo:

Parcelas de Maior Relevância:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA				
1.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	6900
1.2	95995	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte	m ³	1400
1.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m ²	1700
1.4	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m	2100
1.5	92210	Tubo para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	1200

9.10.2.1.1.3. A atestação técnica exigida, profissional e operacional, deverá ser em nome da empresa, poderá ser apresentada em vários atestados, desde que cada item de relevância seja atendido em único atestado por item.

9.10.2.1.1.4. A empresa deverá preencher o quadro indicativo no **Anexo IV**, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional.

9.10.2.2. Certidão de Registro e Regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CAU da região da sede da empresa, devidamente atualizado, contendo os dados cadastrais atuais;

9.10.2.3. Declaração informando quem será o **responsável técnico pelos serviços**:

9.10.2.3.1. Caso, os responsável(eis) técnico(s) pelos serviços seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, o seu nome deve constar na Certidão solicitada no item **9.10.2.2.**

9.10.2.3.2. Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante **declarar e comprovar** qual o seu vínculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua Certidão de Registro e Regularidade no CREA/CAU devidamente atualizada, contendo os dados cadastrais atuais;

9.10.2.3.3. Anexar **declaração** individual dos profissionais indicados no item 9.10.2.3., **com firma reconhecida**, autorizando sua inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que irá participar na execução dos trabalhos, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social da empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante.

9.10.2.3.4. Entrega da **cópia autenticada do documento comprobatório da Visita Técnica** emitidos pela **SEOSP/PMSJ**, de acordo com **ANEXO V**, que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações da Licitação, fornecidas pela **SEOSP/PMSJ** e o **original deverá ser entregue** na abertura da Sessão Pública a um dos membros da COMPEL ou **Declaração do Responsável Técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, apresentando em conjunto os seguintes documentos:**

- 1) **CÓPIA AUTENTICADA do documento de identificação com foto e,**
- 2) **Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico no CREA/CAU devidamente atualizada contendo os dados cadastrais atuais.**

9.10.3. quanto à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.10.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da licitante, referente a Filial ou Matriz, emitida em até 90 (noventa) dias anteriores a data de realização desta licitação, devendo ser observada sempre a sua vigência.

9.10.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do **último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.3.2.1. Os licitantes, independente de porte, atividade ou forma de tributação, deverão apresentar **“notas explicativas”** quando das demonstrações contábeis, conforme Resoluções CFC N.º. 1.185/09 – NBC TG 26, N.º. 1.255/09 – NBC TG 1000, 4.º. do Art. 176 da Lei N.º. 6.404/76.

9.10.3.3. A boa situação financeira de todas as licitantes será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu Balanço Patrimonial;

LG = Ativo Circulante + Realizável A Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível A Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.3.4. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha Balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula a seguir indicada:

$$S = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Exigível Total}}$$

9.10.4. Os índices de que tratam os itens **9.10.3.3.** e **9.10.3.4.**, serão calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, através da Declaração de Habilitação do Profissional - DHP.

9.10.5. Documento comprobatório de garantia de participação na licitação de acordo com o previsto na Lei Nº 8.666/93, Art. 31, III, nas modalidades previstas no §1º do art. 56 da mencionada lei, no valor de **R\$ 65.661,26 (Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e um Reais e Vinte e Seis Centavos).**

9.10.6. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes **modalidades** de garantia, previstas no art. 31, III, da Lei nº. 8.666/93: caução em dinheiro, seguro garantia, título de dívida pública e fiança bancária.

9.10.6.1 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de **Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional**, no qual esta informará sobre a exequibilidade, taxa de atualização, valor, prazo e condições de resgate, cujos **originais** deverão ser entregues a COMPEL na abertura da Sessão Pública, no momento do Credenciamento - Item 10.1., ficando sob a sua guarda até o momento próprio da devolução.

9.10.6.2. A garantia de participação, independente de qual seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá ser apresentada uma cópia autenticada na documentação de qualificação econômico-financeira (**ENVELOPE B – HABILITAÇÃO**) e o **original deverá ser entregue** na abertura da Sessão Pública a um dos membros da COMPEL, ficando sob a guarda da mesma até o momento próprio da devolução, conforme o **Item 8.2.**

9.10.6.3. Caso a modalidade escolhida pelo licitante seja a **caução em dinheiro**, esta deve ser realizada na conta Caução da **Prefeitura Municipal de Mata de São João, nº. 6663-X, agência nº. 1094-4, Banco do Brasil S/A**, procedendo para com o **comprovante original da transação**, de acordo com o indicado no **item 9.10.6.2.**

VALOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO R\$
R\$ 65.661,26 (Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e um Reais e Vinte e Seis Centavos).

9.10.7. A garantia de participação poderá ser **levantada** da seguinte forma:

- a) pelo licitante inabilitado: declarando oficialmente estar de acordo com o resultado e desistindo do prazo de Recurso ou após encerramento da fase de habilitação;
- b) pelo licitante não vencedor: a partir da homologação do resultado final da licitação;
- c) pelo licitante vencedor: após a assinatura do Contrato.

9.10.8. Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de quatorze a dezoito anos, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, na forma do modelo constante do **Anexo III** deste Edital.

9.10.9. Apresentação de **declaração** formal e expressa do Licitante devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que:

- a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Mata de São João;
- c) obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, durante a execução dos serviços;
- d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Mata de São João.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1) Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, indicando o número do CNPJ e endereço, respectivos:

- 1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- 1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.10.10. As cópias dos documentos emitidos através da Internet não necessitarão estar autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade nos respectivos *sites*, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis.

9.10.11. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

X - PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DESTA LICITAÇÃO

10.1. CASO OPTE pela Visita Técnica a licitante deverá comparecer através de Responsável Técnico, munido dos seguintes documentos:

- 3) **Declaração que o autorize participar da Visita Técnica;**
- 4) **CÓPIA AUTENTICADA do documento de identificação com foto e,**
- 5) **Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico no CREA/CAU devidamente atualizada contendo os dados cadastrais atuais.**

10.1.1. 1º Etapa da Visita Técnica: Comparecimento no dia **21/08/2018 das 08:30 até às 09:00h** na Prefeitura Municipal de Mata de São João, situada à Rua Antonio Luiz Garcez, s/nº.,

Centro, Mata de São João/BA na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para visitação dos serviços da Sede. A saída do local descrito será impreterivelmente às 09h: 00.

10.1.1.1. No final da **1º Etapa da Visita Técnica** deverá retornar à Prefeitura Municipal de Mata de São João, situada à Rua Antonio Luiz Garcez, s/nº., Centro, Mata de São João/BA na Secretaria de Obras e Serviços Públicos onde receberá **Atestado da 1º Etapa da Visita Técnica**, conforme **Anexo V** deste Edital, o qual deverá ser apresentado para participação no Certame e no Envelope B – Habilitação.

10.1.2. 2º Etapa da Visita Técnica: Comparecimento no dia **22/08/2018 das 08:30 até às 09:00h** na sede da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, situada na Alameda das Amoendoeiras, nº. 16, Imbassaí, Litoral do Município de Mata de São João, para visitação dos serviços do Litoral do Município. A saída do local descrito será impreterivelmente às 09h:00

10.1.2.1. No final da **2º Etapa da Visita Técnica** deverá retornar à Sede da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente onde receberá **Atestado da 2º Etapa da Visita Técnica**, conforme **Anexo V** deste Edital, o qual deverá ser apresentado para participação no Certame e no Envelope B – Habilitação.

10.2. O Representante Legal da Licitante indicado conforme o Item 10.1., deverá comparecer em veículo próprio ou da empresa, para acompanhar o Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município.

10.3. Após a saída para realização das **duas Etapas das Visitas Técnicas** não será permitida a participação de retardatários, salvo, na condição de acompanhantes.

10.4. No horário, data e local estabelecidos no **Tópico VI** deste Edital, as licitantes deverão comparecer, através de representantes legalmente constituídos, sendo exigida a apresentação de provas documentais do seu Credenciamento.

10.4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta Sessão Pública, qual seja, **procuração pública, procuração particular ou carta de credenciamento**, acompanhado cópia autenticada do documento de identificação com foto.

10.4.1.1. Caso seja apresentada **carta de credenciamento** ou **procuração particular**, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.

10.4.2. A **procuração particular** ou **carta de credenciamento** de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a **cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social Consolidados** devidamente registrados no Órgão Competente.

10.4.3. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado.

10.4.4. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar **cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social Consolidados**, devidamente registrados no Órgão Competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado cópia autenticada do documento de identificação com foto.

10.4.5. Nos casos em que as empresas licitantes estiverem enquadradas como **Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte –EPP ou Micro Empreendedor Individual –MEI**, deverão apresentar **declaração** conforme o exemplificado no **ANEXO I - Modelo de Enquadramento**

como **Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, acompanhada** de documento comprobatório referente ao enquadramento de acordo com a determinação legal.

10.4.6. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de retardatários, salvo, na condição de ouvintes.

10.5. Somente o representante legal da licitante interessada (dirigente ou credenciado) poderá manifestar-se e requerer registros em Ata, desde que presente à sessão.

10.6. Na Sessão Pública, será aberto primeiro o **Envelope A**, contendo a Proposta Comercial, de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 15 da Lei Municipal de Licitações nº. 294/2006. A COMPEL verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos neste edital.

10.6.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, será utilizado critério de desempate, conforme Lei Complementar N.º. 123/2006 e alterações posteriores, devendo proceder-se-á da seguinte forma:

10.6.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá apresentar novo valor de Fator “k” no prazo máximo de 01 (um) dia útil após Resultado das Propostas Comerciais, sob pena de preclusão dos direitos que lhes são concedidos pela Legislação específica.

10.6.1.1.1. O prazo a que se refere o Item anterior poderá ser alterado em razão de interposições de Recursos, os quais serão devidamente comunicados pela Presidente da Comissão de Licitações do Município, sendo considerado para atendimento do Item 10.6.1 novo prazo máximo de 01 (um) dia útil após Resultado do Recurso.

10.6.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos percentuais em relação às propostas apresentadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.6.2. Após o julgamento e classificação das propostas, a COMPEL procederá a abertura do **Envelope B**, contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes classificados.

10.6.3. Após o julgamento e classificação das Propostas, a COMPEL procederá a abertura dos ENVELOPES B, contendo a documentação relativa à Habilitação das concorrentes classificadas, caso as empresas desclassificadas, se houver, abram mão do prazo recursal devidamente registrado em Ata.

10.6.4. A COMPEL deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados.

10.7. Esta licitação será processada e julgada com observância ao disposto nos artigos 43, 44, 45 e 48 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo considerada Vencedora a licitante que apresentar o menor Fator “k” não superior a 1,00 (um vírgula zero), contendo duas casas decimais e ser utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;

10.8. A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a critério exclusivo da mesma, na Sessão Pública de Abertura ou em reunião reservada da Comissão, sendo, neste caso, determinado o dia e a hora da próxima Sessão Pública, quando será anunciado o julgamento da Comissão ou publicando o resultado na Imprensa Oficial ou por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da comunicação pelas licitantes.

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

10.9. Poderá a COMPEL solicitar aos licitantes esclarecimentos, informações e dados adicionais necessários ao julgamento das propostas. As respostas não poderão implicar em modificações das condições originalmente propostas e deverão ser prestadas sempre por escrito, no prazo estabelecido pela COMPEL, sob pena de desclassificação.

10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições deste Edital, seus anexos e as propostas manifestamente inexecutáveis, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93.

10.11. Em igualdade de condições, como critério de desempate, serão aplicadas as regras impostas pelo art. 45, §2º da Lei 8.666/93.

10.12. Em caso de sorteio, será o mesmo lavrado em ata específica, devendo haver convocação de todos os licitantes, através de ofício fac-símile ou publicação no Diário Oficial, caso não se processe na própria sessão de abertura dos envelopes de preços.

10.13. A critério da COMPEL, todas as decisões referentes a esta licitação poderão ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja publicação no Diário Oficial for obrigatória:

- a) nas reuniões de abertura de envelopes.
- b) no Diário Oficial.
- c) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da comunicação pelas licitantes.

XI - CONTRATAÇÃO

11.1. A Prefeitura Municipal de Mata de São João providenciará por sua conta a publicação do extrato do Contrato celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, não podendo ultrapassar o 5º dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura.

11.2. O licitante vencedor terá o prazo de **72 (setenta e duas) horas**, a contar do recebimento da convocação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.

11.2.1. Para que ocorra a assinatura do Contrato em conformidade com o determinado na legislação específica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:

- a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
- b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
- c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).

11.2.2. Quando o adjudicatário não comparecer no prazo estabelecido no item anterior, a PMSJ poderá convocar os licitantes remanescentes, na forma prevista no § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

11.3. O Contrato, decorrente da presente licitação, a ser assinado com o licitante Vencedor terá prazo de vigência de **18 (dezoito) meses**, podendo ser prorrogado, a contar da data de sua assinatura desde que observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 57, inciso II, mediante Termo Aditivo.

11.4. Este Edital, seus Anexos, a proposta da **CONTRATADA** serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

11.5. O Contrato firmado com a PMSJ não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem sua autorização expressa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

11.6. O Contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

11.7. A **CONTRATADA** obriga-se a:

a) Concluir a execução dos serviços, objeto deste Edital, de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos neste Edital e anexos.

b) Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste Contrato, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade;

c) Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil;

d) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital;

e) Não sub-contratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o Contrato;

f) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados à PMSJ, no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;

g) Arcar com todos os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal e as obrigações trabalhistas e previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da **CONTRATADA** com a PMSJ, conforme estabelece o artigo 71 da Lei 8666/93;

h) Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da PMSJ;

i) Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, seja qual for, praticada por seus empregados nas dependências da PMSJ.

j) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, a PMSJ, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Contrato.

k) Apresentar à Contratante, semestralmente e ao final do Contrato, cópias da Relação de Empregados registrados no CEI, com referência a obra, objeto do mencionado Contrato, assim como as Rescisões Empregatícias ocorridas no mesmo período.

l) Ficar responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

m) Apresentar no prazo máximo de 30 dias a **ART - Anotação de Responsabilidade Técnica** emitida pelo CREA/BA e/ou a **RRT – Registro de Responsabilidade Técnica** emitido pelo CAU/BA, referente ao objeto desta licitação;

XII - PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A PMSJ pagará à **CONTRATADA**, no **prazo máximo de 30 (trinta) dias**, de acordo com os serviços efetivamente executados, após aprovação das medições mensais, apresentando **Relatório Fotográfico colorido**, contendo o “antes” e “depois” após o recebimento, conferência e aceite dos referidos serviços, por meio de Ordem Bancária, de acordo com as condições constantes da Proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, e também com a apresentação de:

- a) Comprovação de inscrição no CEI;
- b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da **CONTRATADA**;
- c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do contrato e número de medição;
- d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente Edital;
- e) Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
- f) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da GFIP, já pagas;
- g) Comprovante de “baixa” do CEI na **última medição**.

12.1.1. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e deverão ter a aprovação da **Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/PMSJ**.

12.2. Os pagamentos indicados no item anterior somente serão liberados, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Mata de São João.

12.3. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

12.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.

12.5. As despesas com a contratação para execução dos serviços, objeto desta licitação correrão à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei N.º. 672/2017.

Unidade Orçamentária: 07.00– SEOSP, 07.07 – SEOSP.

Projeto/ Atividade: 1009 – Pavimentação, Contenção, Drenagem e Paisagismos nas Ruas, Avenidas e Encostas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 00,42

12.6. A PMSJ poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno direito, os valores correspondentes a multas, indenizações ou outros ônus impostos por autoridades competentes, decorrentes de atraso na execução dos serviços ou pela inexecução das obrigações assumidas.

12.7. Nenhum pagamento realizado pela PMMSJ isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços, total ou parcialmente.

XIII - PRAZO E FISCALIZAÇÃO

13.1. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser concluídos em regime **Integral** no prazo máximo de **18 (dezoito) meses**, à partir da **Ordem de Serviço** emitida.

13.1.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, caso ocorra alguma das hipóteses previstas no § 1 do art. 57, observando-se o disposto no seu § 2 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.2. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser prestados, em regime **Integral** Sede, Zona Rural e Litoral, do Município de Mata de São João/BA, nas seguintes ruas:

LISTA DE RUAS	
	Discriminação
1	RUA PARQUE SÃO LUIS, 1º, 2º, 3º E 4º TRAVESSAS PARQUE SÃO LUIS
2	1º E 2º TRAVESSAS 2 de Julho
3	RUA DA LINHA E RUA 24 DE JULHO
4	1º E 2º TRAVESSAS PARQUE SÃO MARCOS
5	RUA NOVA VITORIA
6	RUA DO FLAMENGO
7	JK - RUAS 01 E 02
8	DIVERSAS RUAS (CAMINHO ALTO DO BONFIM, RUA MEIO HARAS, RUA HARAS, RUA MODESTO , RUA ALTO DE SANTA BARBARA, RUA ALTO DE SANTA BARBARA 2, LARGO MAREZIA
9	RUA RECANTO
10	RUA SÃO MATHEUS

11	RUA DA PITANGUEIRA, RUA TRAÇA GALHA, RUA DO C.U. PELADO E TRAVESSA TRAÇA GALHA
12	RUA DO SENHOR SEGREDO
13	RUA SÃO FELIPE
14	AV. MONTE LIBANO

13.3. A fiscalização e o acompanhamento do Contrato ficarão a cargo do (a) Coordenador (a) de Engenharia e Obras da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Assessor (a) Técnico (a) de Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Coordenador (a) de Planejamento e/ou Projetos, Coordenador de Manutenção de Equipamentos Comunitários.

13.4. Os serviços, de que trata o presente Edital, serão recebidas:

13.4.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea "a" do inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93

13.4.1.1. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá emitir à empresa contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, na sua totalidade ou em parte,

13.4.2. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

13.4.2.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90 (noventa) dias salvo em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as obras ou serviços foram realizados adequadamente, será emitido conforme item 13.4.2 termo circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do disposto na alínea "b" do inciso I do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.

13.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a **CONTRATADA** da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

13.6. A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

13.6.1. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execução das obras, a **CONTRATADA** será intimada para regularizar ou concluir as obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.

XIV - RECURSOS

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

14.1. Dos atos relativos a esta licitação cabem os Recursos previstos no **CAPÍTULO V** da Lei 8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas.

14.2. Não será admitida a interposição de Recursos ou pedidos de esclarecimentos, via fax, por meio eletrônico, via postal ou similar.

14.3. O acolhimento do Recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4. Não serão conhecidos os Recursos ou Pedidos de Esclarecimentos, vencidos os respectivos prazos legais.

XV - SANÇÕES/ INADIMPLEMENTO

15.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

15.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto da licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.

15.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido.

15.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou da parcela de pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.

15.3. Poderá a PMSJ reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à mesma.

15.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

15.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

15.6. Independentemente das multas anteriormente previstas, a PMSJ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.

15.7. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

15.8. As importâncias devidas pela **CONTRATADA** serão cobradas através de processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XVI – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

16.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas à Pregoeira e protocolizadas nos dias úteis, no horário de funcionamento normal da repartição, no **Setor de Protocolo**, localizado na sede da Prefeitura do Município – Setor de Atendimento, localizado na Rua Luiz Antônio Garcez, s/nº., Centro, Mata de São João/Bahia, observado o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações posteriores.

16.2. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as impugnações deste Edital via fax, por meio eletrônico, via postal ou similar.

16.3. Não será conhecida a impugnação do presente Edital, vencidos os respectivos prazos legais.

XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Integram este Edital, para todos os efeitos de direito, os anexos relacionados no item

17.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PMMSJ, na forma da Lei, o licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a manifestar o seu inconformismo, após a abertura dos envelopes, hipótese em que tal manifestação não terá efeito de Recurso.

17.3. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:

- I. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
- II. TERMO DE REFERÊNCIA;
 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- III. MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES;
- IV. - QUADRO COMPROBATÓRIO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL
- V. MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
- VI. MINUTA DO CONTRATO.

17.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

17.4.1. A não apresentação de impugnação até a data estabelecida no item 16.4 implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, sob nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior com base nas dúvidas suscitadas.

17.4.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

17.4.3. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.

17.4.4. Após adjudicação, os Envelopes não reclamados ficarão à disposição das empresas licitantes por um período de até 30 (trinta) dias e após este prazo serão destruídos.

17.5. O Licitante interessado deverá comparecer na Prefeitura de Mata de São João com um **CD para gravar** o Memorial Descritivo, Projetos, Cronograma Físico Financeiro e a Planilha Orçamentária referentes à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º. 06/2018**

XVIII - MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Designadas pela Portaria nº. 63/2017 de 04 de outubro de 2017.

19.1. Titular: Marcella Patrícia Pereira Rocha;

19.1.1. Equipe de Apoio: Lourenço Batista dos Santos e Claudionor Conceição dos Santos

19.2. Suplente: Karynne França Dórea

20 – FORO

O foro da Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.

Mata de São João, 03 de agosto de 2018

MARCELI PATRÍCIA PEREIRA ROCHA

Presidente da COMPEL

ANEXO I

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João
Mata de São João / BA

Sra. Presidente,

A(Razão Social da empresa)....., CNPJ N.º....., localizada à..... **DECLARA**, para fins de participação na licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018**, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, e sob as penas da lei, de que:

() está enquadrada como **MICROEMPRESA – ME**, conforme artigo 26, da Lei Municipal de MSJ n.º. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º. 123/2006.

() está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, conforme artigo 26, da Lei Municipal de MSJ n.º. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º. 123/2006.

() está enquadrada como **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI**, conforme artigo 26, da Lei Municipal de MSJ n.º. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º. 123/2006.

() não está enquadrada como **MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP** ou **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI**. Declara ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar Federal n.º. 123/2006.

Obs: Encartar obrigatoriamente documento comprobatório caso se enquadre como ME, EPP ou MEI.

Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)

ANEXO II

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda Etapa da Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas nas Instruções Processuais) no Município de Mata de São João/BA

Base: SINAPI mar/18			LOTE ÚNICO					
BDI:		29,22%						
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	
PARQUE SÃO LUIS								
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 8.316,82	
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24	
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	6.090,49	0,48	R\$ 2.923,44	
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	6,00	656,19	R\$ 3.937,14	
RUA PARQUE SÃO LUIS - EXTENSÃO 276,67 m							R\$ 234.225,20	
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 3.244,41	
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	14,00	71,67	R\$ 1.003,38	
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	276,67	8,10	R\$ 2.241,03	
3.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE				R\$ 47.810,97	

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

3.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m ²	522,91	64,43	R\$ 33.691,09	
3.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	166,00	72,62	R\$ 12.054,92	
3.3	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	26,15	4,96	R\$ 129,70	
3.4	83627	SINAPI	Tampão fofó articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	3,00	578,85	R\$ 1.736,55	
3.5	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m ³ em rodovia com revestimento primário	m ³ xKm	130,73	1,52	R\$ 198,71	
4.0		RECAPEAMENTO e PASSEIO					R\$ 120.490,61	
4.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	M ³ XKM	3.921,80	1,52	R\$ 5.961,14	
4.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M ²	1.743,02	1,62	R\$ 2.823,69	
4.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	M ³	95,87	965,85	R\$ 92.596,04	
4.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso	m ²	138,34	46,44	R\$ 6.424,51	

			lançamento e adensamento				
4.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m ²	55,33	143,78	R\$ 7.955,35
4.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco	Unid.	4,00	1.182,47	R\$ 4.729,88
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.729,06
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m ³	348,60	4,96	R\$ 1.729,06
5.0			DRENAGEM				R\$ 60.950,15
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	85,00	609,30	R\$ 51.790,50
5.3	98113	SINAPI	limpezapara esgoto / drenagem em pvc - trecho	Unid.	1,00	2.028,29	R\$ 2.028,29
1º Travessa Parque São João - extensão 186,53m							R\$ 164.278,57
6.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 3.666,82
6.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m	Unid.	9,00	71,67	R\$ 645,03
6.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	373,06	8,10	R\$ 3.021,79
7.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE				R\$ 32.985,28
7.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m ²	364,29	64,43	R\$ 23.471,20
7.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm	m	111,92	72,62	R\$ 8.127,63

			base x 12,5 cm altura. Af_06/2016				
7.3	83627	SINAPI	Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
7.4	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m³	18,21	4,96	R\$ 90,32
7.5	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m³ em rodovia com revestimento primário	m³xKm	91,07	1,52	R\$ 138,43
8.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 82.771,36
8.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	2.644,06	1,52	R\$ 4.018,97
8.2	72942	SINAPI	Pintura de ligacao com emulsao rr-1c	M2	1.175,14	1,62	R\$ 1.903,73
8.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	M3	64,63	965,85	R\$ 62.422,89
8.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	93,27	46,44	R\$ 4.331,46
8.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m²	37,31	143,78	R\$ 5.364,43
8.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco	Unid.	4,00	1.182,47	R\$ 4.729,88
9.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.165,75
9.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao	m³	235,03	4,96	R\$ 1.165,75

			basculante 6 m3				
10.0			DRENAGEM	R\$ 43.689,36			
10.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
10.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
2ª Travessa Parque São João - extensão 152,12m							R\$ 163.496,36
11.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 3.037,70			
11.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarras para sinalização, padrão 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m	Unid.	8,00	71,67	R\$ 573,36
11.2	85423	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m²	304,24	8,10	R\$ 2.464,34
12.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE	R\$ 27.957,82			
12.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m²	306,67	64,43	R\$ 19.758,75
12.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	94,31	72,62	R\$ 6.848,79
12.3	83627	SINAPI	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
12.4	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	15,33	4,96	R\$ 76,04

12.5	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m³ em rodovia com revestimento primário	m³xKm	76,67	1,52	R\$ 116,54
13.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 74.456,20
13.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	2.156,30	1,52	R\$ 3.277,58
13.2	72942	SINAPI	Pintura de ligacao com emulsao rr-1c	M2	958,36	1,62	R\$ 1.552,54
13.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	M3	52,71	965,85	R\$ 50.909,95
13.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	76,06	126,38	R\$ 9.612,46
13.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m²	30,42	143,78	R\$ 4.373,79
13.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco	Unid.	4,00	1.182,47	R\$ 4.729,88
14.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 950,68
14.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m³	191,67	4,96	R\$ 950,68
15.0			DRENAGEM				R\$ 57.093,96
15.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
15.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	82,00	609,30	R\$ 49.962,60
3º Travessa Parque São João - extensão 128,37m							R\$ 136.590,75
16.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 2.021,57
16.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão	Unid.	13,00	71,67	R\$ 931,71

			20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m				
16.2	85423	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	m ²	128,37	8,49	R\$ 1.089,86
17.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE				R\$ 23.587,25
17.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m ²	258,79	64,43	R\$ 16.673,84
17.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	77,02	72,62	R\$ 5.593,19
12.3	83627	SINAPI	Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
17.3	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m ³	12,94	4,96	R\$ 64,18
17.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m ³ em rodovia com revestimento primário	m ³ xKm	64,70	1,52	R\$ 98,34
18.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 64.752,51
18.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	1.819,64	1,52	R\$ 2.765,85
18.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M2	808,73	1,62	R\$ 1.310,14
18.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com	M3	44,48	965,85	R\$ 42.961,01

			espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017				
18.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	64,19	126,38	R\$ 8.112,33
18.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré- formado	m ²	25,67	143,78	R\$ 3.690,83
18.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco	Unid.	5,00	1.182,47	R\$ 5.912,35
19.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 802,28
19.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m ³	161,75	4,96	R\$ 802,28
20.0			DRENAGEM				R\$ 45.427,14
20.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	6,00	1.782,84	R\$ 10.697,04
20.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	57,00	609,30	R\$ 34.730,10
4º Travessa Parque São João - extensão 151,97m							R\$ 138.899,87
21.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 1.863,59
21.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m	Unid.	8,00	71,67	R\$ 573,36
21.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	151,97	8,49	R\$ 1.290,23
22.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE				R\$ 26.465,15
22.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m ²	287,22	64,43	R\$ 18.505,58

22.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	91,18	72,62	R\$ 6.621,49
12.3	83627	SINAPI	Tampao fofó articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
22.3	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	14,36	4,96	R\$ 71,23
22.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m ³ em rodovia com revestimento primário	m ³ xKm	71,81	1,52	R\$ 109,15
23.0		RECAPEAMENTO e PASSEIO					R\$ 72.025,03
23.1	93589	SINAPI	Transporte local de massa asfáltica - cbuq 5cm	M3XKM	2.154,17	1,52	R\$ 3.274,34
23.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-2c (0,8l/m ²)	M2	957,41	1,62	R\$ 1.551,00
23.3	95995	SINAPI	Fabricação e aplicação de concreto usinado a quente (cbuq) cap 50/70, exclusive transporte	M3	52,66	965,85	R\$ 50.861,66
23.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	75,99	126,38	R\$ 9.603,62
23.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m ²	30,39	143,78	R\$ 4.369,47
23.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco	Unid.	2,00	1.182,47	R\$ 2.364,94
24.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 949,74
24.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	191,48	4,96	R\$ 949,74
25.0		DRENAGEM					R\$ 37.596,36

25.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
25.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	50,00	609,30	R\$ 30.465,00
TOTAL							R\$ 845.807,57
Base: SINAPI mar/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
BDI:	29,22%						
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.		Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1º E 2º TRAVESSAS 2 de Julho							
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.126,28
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	1.526,88	0,48	R\$ 732,90
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	6,00	656,19	R\$ 3.937,14
1º Travessa Parque 2 de Julho - EXTENSÃO 120,28 m							R\$ 132.829,64
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 1.404,23
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	6,00	71,66	R\$ 429,96
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	120,28	8,10	R\$ 974,27
3.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE				R\$ 20.483,79
3.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do	m ²	216,50	64,43	R\$ 13.949,10

			paralelepípedo				
3.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	72,17	72,62	R\$ 5.240,99
3.4	83627	SINAPI	Tampao fofó articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
3.3	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	10,83	4,96	R\$ 53,72
3.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m³ em rodovia com revestimento primário	m³xKm	54,13	1,52	R\$ 82,28
4.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 54.350,38
4.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	1.623,75	1,52	R\$ 2.468,10
4.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M2	721,67	1,62	R\$ 1.169,11
4.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	M3	39,69	965,85	R\$ 38.334,59
4.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	90,21	46,44	R\$ 4.189,35
4.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m²	24,06	143,78	R\$ 3.459,35
4.6	RK.03	RK-03	Rampa de	Unid.	4,00	1.182,47	R\$

			acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco				4.729,88
5.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 715,88
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	144,33	4,96	R\$ 715,88
5.0		DRENAGEM					R\$ 55.875,36
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	80,00	609,30	R\$ 48.744,00
2º Travessa 2 de Julho - extensão 116,26m							R\$ 83.910,07
6.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 2.313,37
6.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m	Unid.	6,00	71,66	R\$ 429,96
6.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m²	232,52	8,10	R\$ 1.883,41
7.0		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE					R\$ 19.631,47
7.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m²	200,90	64,43	R\$ 12.943,99
7.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	74,41	72,62	R\$ 5.403,65
3.4	83627	SINAPI	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
7.3	72898	SINAPI	Carga e descarga	m³	10,04	4,96	R\$

			mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3				49,80
7.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m³ em rodovia com revestimento primário	m³xKm	50,22	1,52	R\$ 76,33
8.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 48.637,27
8.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af 04/2016	M3XKM	1.412,56	1,52	R\$ 2.147,09
8.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M2	627,80	1,62	R\$ 1.017,04
8.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af 03/2017	M3	34,53	965,85	R\$ 33.350,80
8.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	87,20	46,44	R\$ 4.049,57
8.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m²	23,25	143,78	R\$ 3.342,89
8.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25MPa moldado in loco	Unid.	4,00	1.182,47	R\$ 4.729,88
9.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 622,78
9.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	125,56	4,96	R\$ 622,78
10.0			DRENAGEM				R\$ 12.705,18
10.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,84	R\$ 3.565,68
10.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	15,00	609,30	R\$ 9.139,50
TOTAL							R\$ 222.865,99
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				

BDI:		29,22%						
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 16.553,57	
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24	
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	4.111,53	0,48	R\$ 1.973,53	
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80	
Rua da Linha - extensão 482,80m							R\$ 530.033,19	
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 7.350,36	
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	48,00	71,66	R\$ 3.439,68	
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	482,80	8,10	R\$ 3.910,68	
3.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 65.230,64	
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	1.120,10	1,90	R\$ 2.128,19	
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	3.524,44	1,64	R\$ 5.780,08	
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	231,74	70,02	R\$ 16.226,43	
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	27.036,80	1,52	R\$ 41.095,94	
4.0			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 363.371,11	

4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	280,02	91,80	R\$ 25.705,84
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	420,04	127,35	R\$ 53.492,09
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	2.800,24	64,43	R\$ 180.419,46
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	965,60	72,62	R\$ 70.121,87
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	724,20	46,44	R\$ 33.631,85
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 789,48
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m³	m³	704,89	1,12	R\$ 789,48
5.0			DRENAGEM				R\$ 93.291,60
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	12,00	1.782,85	R\$ 21.394,20
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	118,00	609,30	R\$ 71.897,40
Rua 24 de Julho - extensão 83,87m							R\$ 88.414,91
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 775,35
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	8,00	12,00	R\$ 96,00
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com	m²	83,87	8,10	R\$ 679,35

			malha de 5mm				
3.0			MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.965,46			
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m³	184,51	1,90	R\$ 350,57
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	587,09	1,64	R\$ 962,83
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	40,26	70,02	R\$ 2.819,01
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_04/2016	m³xKm	4.495,43	1,52	R\$ 6.833,05
4.0			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO	R\$ 60.790,89			
4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	46,13	91,80	R\$ 4.234,73
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	69,19	127,35	R\$ 8.811,35
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	461,29	64,43	R\$ 29.720,91
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	167,74	72,62	R\$ 12.181,28
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	125,81	46,44	R\$ 5.842,62
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 131,51			
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de	m³	117,42	1,12	R\$ 131,51

			entulho em caminhão basculante de 6m ³				
5.0			DRENAGEM	R\$ 15.751,70			
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	20,00	609,30	R\$ 12.186,00
TOTAL							R\$ 635.001,67
Base: SINAPI mar/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
BDI:		29,22%					
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.040,03			
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	3.430,53	0,48	R\$ 1.646,65
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	6,00	656,19	R\$ 3.937,14
1º Travessa Parque São Marcos - EXTENSÃO 234,86 m							R\$ 185.771,39
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 2.762,29			
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	12,00	71,66	R\$ 859,92
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	234,86	8,10	R\$ 1.902,37
3.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE	R\$ 35.227,27			
3.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia),	m ²	366,38	64,43	R\$ 23.605,86

			considerando aproveitamento do paralelepípedo				
3.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	140,92	72,62	R\$ 10.233,61
3.3	83627	SINAPI	Tampão fofó articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
3.4	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	18,32	4,96	R\$ 90,87
3.5	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m ³ em rodovia com revestimento primário	m ³ xKm	91,60	1,52	R\$ 139,23
4.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 90.694,99
4.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	M3XKM	2.747,86	1,52	R\$ 4.176,75
4.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M2	1.221,27	1,62	R\$ 1.978,46
4.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	M3	67,17	965,85	R\$ 64.876,14
4.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	176,15	46,44	R\$ 8.180,41
4.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m ²	46,97	143,78	R\$ 6.753,35
4.6	RK.03	RK-03	Rampa de	Unid.	4,00	1.182,47	R\$

			acessibilidade passeio de concreto simples fck=25MPa moldado in loco				4.729,88
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 1.211,48			
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	244,25	4,96	R\$ 1.211,48
5.0			DRENAGEM	R\$ 55.875,36			
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	80,00	609,30	R\$ 48.744,00
2ª Travessa Parque São Marcos - extensão 341,70m							R\$ 232.736,40
6.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 6.753,76			
6.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m	Unid.	17,00	71,66	R\$ 1.218,22
6.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m²	683,40	8,10	R\$ 5.535,54
7.0			MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO EXISTENTE	R\$ 50.725,40			
7.1	72799	SINAPI	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo	m²	533,05	64,43	R\$ 34.344,41
7.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	205,02	72,62	R\$ 14.888,55
3.3	83627	SINAPI	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	2,00	578,85	R\$ 1.157,70
7.3	72898	SINAPI	Carga e descarga	m³	26,65	4,96	R\$

			mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3				132,18
7.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m³ em rodovia com revestimento primário	m³xKm	133,26	1,52	R\$ 202,56
8.0			RECAPEAMENTO e PASSEIO				R\$ 129.805,24
8.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af 04/2016	M3XKM	3.997,89	1,52	R\$ 6.076,79
8.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M2	1.776,84	1,62	R\$ 2.878,48
8.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af 03/2017	M3	97,73	965,85	R\$ 94.392,52
8.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	256,28	46,44	R\$ 11.901,64
8.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m²	68,34	143,78	R\$ 9.825,93
8.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25mpa moldado in loco	Unid.	4,00	1.182,47	R\$ 4.729,88
9.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.762,64
9.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	355,37	4,96	R\$ 1.762,64
10.0			DRENAGEM				R\$ 43.689,36
10.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
10.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
TOTAL							R\$ 425.547,82
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				

BDI:		29,22%						
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 14.873,78	
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24	
1.2	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	611,96	0,48	R\$ 293,74	
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80	
Rua Nova Vitória - extensão 105,51m							R\$ 102.002,73	
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 1.642,89	
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gabiarras para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	11,00	71,66	R\$ 788,26	
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m ²	105,51	8,10	R\$ 854,63	
3.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 8.638,99	
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	194,14	1,90	R\$ 368,87	
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	611,96	1,64	R\$ 1.003,61	
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	50,64	70,02	R\$ 3.545,81	
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	2.447,83	1,52	R\$ 3.720,70	
4.0			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 64.864,67	

4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	33,97	91,80	R\$ 3.118,45
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	72,80	127,35	R\$ 9.271,08
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	485,35	64,43	R\$ 31.271,10
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	211,02	72,62	R\$ 15.324,27
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	126,61	46,44	R\$ 5.879,77
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 137,08
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m³	m³	122,39	1,12	R\$ 137,08
6.0			DRENAGEM				R\$ 26.719,10
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	38,00	609,30	R\$ 23.153,40
TOTAL							R\$ 116.876,51
Base: SINAPI mar/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Revisão	
BDI:		29,22%				0	
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.		Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 5.987,08

1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	1.236,87	0,48	R\$ 593,70
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	6,00	656,19	R\$ 3.937,14
RUA DO FLAMENGO - EXTENSÃO 271,84 m							R\$ 231.810,87
2.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 3.205,14
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	14,00	71,66	R\$ 1.003,24
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	271,84	8,10	R\$ 2.201,90
3.0		BASE E SUB-BASE					R\$ 61.676,35
3.1	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	154,95	127,35	R\$ 19.732,88
3.2	96387	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017	m ³	206,60	8,89	R\$ 1.836,67
3.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	543,68	72,62	R\$ 39.482,04
3.3	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m ³	30,99	4,96	R\$ 153,71
3.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m ³ em rodovia com revestimento primário	m ³ xKm	309,90	1,52	R\$ 471,05

4.0			CAMADA ASFÁLTICA, PASSEIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE				R\$ 82.091,60	
4.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	2.324,23	1,52	R\$ 3.532,83	
4.2	72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	M2	1.032,99	1,62	R\$ 1.673,44	
4.3	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	M3	56,81	965,85	R\$ 54.869,94	
4.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	203,88	46,44	R\$ 9.468,19	
4.5	4 S 06 111 01	DNIT	Sinalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m²	54,37	143,78	R\$ 7.817,32	
4.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25MPa moldado in loco	Unid.	4,00	1.182,47	R\$ 4.729,88	
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.024,74	
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	206,60	4,96	R\$ 1.024,74	
5.0			DRENAGEM				R\$ 83.813,04	
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	6,00	1.782,84	R\$ 10.697,04	
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	120,00	609,30	R\$ 73.116,00	
TOTAL						R\$ 237.797,95		
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
BDI:	29,22%							
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.		Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 16.173,78
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	3.320,30	0,48	R\$ 1.593,74
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80
JK- Rua 01 - extensão 333,12m							R\$ 327.132,66
2.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 5.063,05
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	33,00	71,66	R\$ 2.364,78
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	333,12	8,10	R\$ 2.698,27
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 43.067,80
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	719,54	1,90	R\$ 1.367,13
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	2.298,53	1,64	R\$ 3.769,59
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af 03/2016	m ³	159,90	70,02	R\$ 11.196,20
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	17.588,74	1,52	R\$ 26.734,88
4.0		PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO					R\$ 238.363,23
4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	179,88	91,80	R\$ 16.512,98
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base	m ³	269,83	127,35	R\$ 34.362,85

			e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017				
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	1.798,85	64,43	R\$ 115.899,91
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	666,24	72,62	R\$ 48.382,35
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	499,68	46,44	R\$ 23.205,14
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 514,88
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	459,71	1,12	R\$ 514,88
5.0			DRENAGEM				R\$ 40.123,70
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
JK- Rua 02 - extensão 145,97m							R\$ 148.319,31
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 1.362,36
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gabiarras para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	15,00	12,00	R\$ 180,00
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	145,97	8,10	R\$ 1.182,36
3.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 19.083,77

3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	321,13	1,90	R\$ 610,15
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	1.021,78	1,64	R\$ 1.675,72
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	70,06	70,02	R\$ 4.905,60
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	7.823,88	1,52	R\$ 11.892,30
4.0			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 105.799,60
4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	80,28	91,80	R\$ 7.369,70
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	120,42	127,35	R\$ 15.335,49
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	802,82	64,43	R\$ 51.725,69
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	291,94	72,62	R\$ 21.200,68
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	218,95	46,44	R\$ 10.168,04
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 228,88
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	204,36	1,12	R\$ 228,88
5.0			DRENAGEM				R\$

							21.844,70
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	30,00	609,30	R\$ 18.279,00
TOTAL							R\$ 491.625,75
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
BDI:		29,22%					
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 16.554,41
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	4.113,28	0,48	R\$ 1.974,37
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80
CAMINHO ALTO DO BONFIM - extensão 39,19 m							R\$ 32.364,38
2.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 604,08
2.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarras para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	4,00	71,66	R\$ 286,64
2.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	39,19	8,10	R\$ 317,44
2.2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 3.030,34
2.2.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	31,36	1,90	R\$ 59,58
2.2.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	78,39	1,64	R\$ 128,56

2.2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	18,81	70,02	R\$ 1.317,08
2.2.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m³xKm	1.003,37	1,52	R\$ 1.525,12
2.3			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 12.960,70
2.3.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	7,84	91,80	R\$ 719,71
2.3.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	11,76	127,35	R\$ 1.497,64
2.3.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	78,39	64,43	R\$ 5.050,67
2.3.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	78,39	72,62	R\$ 5.692,68
2.3.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	0,00	46,44	R\$ -
2.4			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 17,56
2.4.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m³	m³	15,68	1,12	R\$ 17,56
2.5			DRENAGEM				R\$ 15.751,70
2.5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
2.5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	20,00	609,30	R\$ 12.186,00

RUA MEIO HARAS - extensão 71,17m							R\$ 72.031,32
3.1		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 660,48
3.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gabiarras para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	7,00	12,00	R\$ 84,00
3.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	71,17	8,10	R\$ 576,48
3.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.750,47
3.2.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	113,87	1,90	R\$ 216,35
3.2.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	391,44	1,64	R\$ 641,96
3.2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	34,16	70,02	R\$ 2.391,88
3.2.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	2.960,71	1,52	R\$ 4.500,28
3.3		PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO					R\$ 41.687,99
3.3.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	28,47	91,80	R\$ 2.613,55
3.3.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	42,70	127,35	R\$ 5.437,85
3.3.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	284,68	64,43	R\$ 18.341,93
3.3.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	142,34	72,62	R\$ 10.336,73

3.3.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	106,76	46,44	R\$ 4.957,93
3.4			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 87,68
3.4	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	78,29	1,12	R\$ 87,68

3.5			DRENAGEM				R\$ 21.844,70
3.5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
3.5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	30,00	609,30	R\$ 18.279,00

RUA HARAS - extensão 187,937m							R\$ 188.799,15
4.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 228,00
4.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	19,00	12,00	R\$ 228,00
4.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	0,00	8,10	R\$ -
4.2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 23.201,33
4.2.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	375,85	1,90	R\$ 714,12
4.2.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	1.221,52	1,64	R\$ 2.003,29
4.2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	90,20	70,02	R\$ 6.315,80
4.2.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	9.321,13	1,52	R\$ 14.168,12

4.3			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$
							127.499,80
4.3.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	93,96	91,80	R\$ 8.625,53
4.3.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	140,94	127,35	R\$ 17.948,71
4.3.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	939,63	64,43	R\$ 60.540,36
4.3.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	375,85	72,62	R\$ 27.294,23
4.3.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	281,89	46,44	R\$ 13.090,97
4.4			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$
							273,62
4.4	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m³	m³	244,30	1,12	R\$ 273,62

4.5			DRENAGEM				R\$
							37.596,40
4.5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,85	R\$ 7.131,40
4.5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	50,00	609,30	R\$ 30.465,00
RUA MODESTO - extensão 195,66m							R\$
							223.098,69
5.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$
							1.824,85
5.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada	Unid.	20,00	12,00	R\$ 240,00

			2m (sinalização noturna)				
5.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	195,66	8,10	R\$ 1.584,85
5.2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 26.436,09
5.2.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	453,94	1,90	R\$ 862,49
5.2.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	1.428,34	1,64	R\$ 2.342,48
5.2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	93,92	70,02	R\$ 6.576,28
5.2.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	10.957,13	1,52	R\$ 16.654,84
5.3			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 147.262,70
5.3.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	113,48	91,80	R\$ 10.417,46
5.3.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	170,23	127,35	R\$ 21.678,79
5.3.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	1.134,85	64,43	R\$ 73.118,39
5.3.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	391,33	72,62	R\$ 28.418,38
5.3.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e	m ²	293,49	46,44	R\$ 13.629,68

			adensamento				
5.4			LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 319,95			
5.4	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	285,67	1,12	R\$ 319,95
5.5			DRENAGEM	R\$ 47.255,10			
5.5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	6,00	1.782,85	R\$ 10.697,10
5.5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
RUA ALTO SANTA BARBARA 1 - extensão 115,97m							R\$ 91.393,81
6.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 1.083,36			
6.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	12,00	12,00	R\$ 144,00
6.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	115,97	8,10	R\$ 939,36
6.3			MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.993,46			
6.3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	148,44	1,90	R\$ 282,04
6.3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	371,10	1,64	R\$ 608,60
6.3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	55,67	70,02	R\$ 3.898,01
6.3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	4.082,11	1,52	R\$ 6.204,81
6.4			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO	R\$ 51.296,16			
6.4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	37,11	91,80	R\$ 3.406,70

6.4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	55,67	127,35	R\$ 7.089,57
6.4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	371,10	64,43	R\$ 23.909,97
6.4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	231,94	72,62	R\$ 16.843,48
6.4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	1,00	46,44	R\$ 46,44
6.5			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 83,13
6.5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m³	m³	74,22	1,12	R\$ 83,13
6.6			DRENAGEM				R\$ 27.937,70
6.6.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
6.6.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	40,00	609,30	R\$ 24.372,00
			RUA ALTO SANTA BARBARA 2 - extensão 63,59m				R\$ 44.467,03
7.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 587,08
7.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gabiarras para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	6,00	12,00	R\$ 72,00
7.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m²	63,59	8,10	R\$ 515,08

7.2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 6.027,71
7.2.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m³	81,40	1,90	R\$ 154,66
7.2.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	203,49	1,64	R\$ 333,72
7.2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	30,52	70,02	R\$ 2.137,01
7.2.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m³xKm	2.238,37	1,52	R\$ 3.402,32
7.3			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 28.147,96
7.3.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	20,35	91,80	R\$ 1.868,13
7.3.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	30,52	127,35	R\$ 3.886,72
7.3.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	203,49	64,43	R\$ 13.110,86
7.3.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	127,18	72,62	R\$ 9.235,81
7.3.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	1,00	46,44	R\$ 46,44
7.4			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 45,58
7.4.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão	m³	40,70	1,12	R\$ 45,58

			basculante de 6m ³				
7.5			DRENAGEM				R\$ 9.658,70
7.5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
7.5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	10,00	609,30	R\$ 6.093,00
LARGO MAREZIA - extensão 57,40m							R\$ 62.463,58
8.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 536,94
8.1.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	6,00	12,00	R\$ 72,00
8.1.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	57,40	8,10	R\$ 464,94
8.2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 7.754,95
8.2.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	133,16	1,90	R\$ 253,00
8.2.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	419,01	1,64	R\$ 687,18
8.2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	27,55	70,02	R\$ 1.929,05
8.2.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	3.214,29	1,52	R\$ 4.885,72
8.3			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO				R\$ 43.200,53
8.3.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	33,29	91,80	R\$ 3.056,02
8.3.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	49,94	127,35	R\$ 6.359,86
8.3.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento	m ²	332,91	64,43	R\$ 21.449,39

			e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)				
8.3.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	114,80	72,62	R\$ 8.336,78
8.3.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	86,10	46,44	R\$ 3.998,48
8.4			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 93,86
8.4.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	83,80	1,12	R\$ 93,86
8.5			DRENAGEM				R\$ 10.877,30
8.5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
8.5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	12,00	609,30	R\$ 7.311,60
TOTAL							R\$ 731.172,37
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Revisão	
BDI:		29,22%				00	
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 15.225,66
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	1.345,05	0,48	R\$ 645,62
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80

			chassis reforç piso compens naval exc transp/carga/descarga				
JK- Rua 01 - extensão 333,12m							R\$ 213.038,47
2.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 3.631,20
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	24,00	71,66	R\$ 1.719,84
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	235,97	8,10	R\$ 1.911,36
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 26.385,29
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	396,44	1,90	R\$ 753,24
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	1.345,05	1,64	R\$ 2.205,88
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	113,27	70,02	R\$ 7.931,17
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	10.194,08	1,52	R\$ 15.495,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO					R\$ 142.596,99
4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em pavimentação em paralelepípedo	m ³	99,11	91,80	R\$ 9.098,30
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	148,66	127,35	R\$ 18.931,85
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	991,09	64,43	R\$ 63.855,93
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm	m	471,95	72,62	R\$ 34.273,01

			altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016				
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	353,96	46,44	R\$ 16.437,90
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 301,29
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	269,01	1,12	R\$ 301,29
5.0			DRENAGEM				R\$ 40.123,70
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
TOTAL							R\$ 228.264,13
Base: SINAPI mar/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Revisão	
BDI:		29,22%				0	
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.272,44
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m ²	1.831,37	0,48	R\$ 879,06
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	6,00	656,19	R\$ 3.937,14
RUA SÃO MATHEUS - EXTENSÃO 402,50 m							R\$ 253.382,11
2.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 4.693,45

2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	20,00	71,66	R\$ 1.433,20
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m²	402,50	8,10	R\$ 3.260,25
3.0		BASE E SUB-BASE					R\$ 100.688,40
3.1	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	305,90	127,35	R\$ 38.956,37
3.2	96387	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017	m³	229,42	8,89	R\$ 2.039,54
3.2	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	805,00	72,62	R\$ 58.459,10
3.3	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m³	61,18	4,96	R\$ 303,45
3.4	93589	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante de 6m³ em rodovia com revestimento primário	m³xKm	611,80	1,52	R\$ 929,94
4.0		CAMADA TSD, PASSEIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE					R\$ 102.793,64
4.1	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	1.720,68	1,52	R\$ 2.615,43
4.2	401370	SINAPI	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	1.529,50	3,20	R\$ 4.894,40
4.3	TABELA ANP (MAR/17)	SINAPI	Emulsão asfáltica rr-2c (capa selante)	TON	42,06	1.436,95	R\$ 60.438,12
4.4	5914622	SINAPI	Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada (tsd) (dmt=45 km)	tkm	1.892,75	1,14	R\$ 2.157,74

4.4	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	301,87	46,44	R\$ 14.018,84
4.5	4 S 06 111 01	DNIT	Signalização horizontal c/ termoplástico pré-formado	m ²	80,50	143,78	R\$ 11.574,29
4.6	RK.03	RK-03	Rampa de acessibilidade passeio de concreto simples fck=25MPa moldado in loco	Unid.	6,00	1.182,47	R\$ 7.094,82
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 1.517,26
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m ³	305,90	4,96	R\$ 1.517,26
5.0			DRENAGEM				R\$ 43.689,36
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,84	R\$ 7.131,36
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
TOTAL							R\$ 259.654,55
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
BDI:		29,22%					
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.		Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 17.008,09
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	5.058,44	0,48	R\$ 2.428,05
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chasis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80

RUA DA PITANGUEIRA - extensão 249,67m							R\$ 249.885,60
2.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 3.813,83
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gabiarras para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	25,00	71,66	R\$ 1.791,50
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	249,67	8,10	R\$ 2.022,33
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 31.551,70
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	519,32	1,90	R\$ 986,71
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	1.672,80	1,64	R\$ 2.743,39
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	119,84	70,02	R\$ 8.391,20
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	12.783,16	1,52	R\$ 19.430,40
4.0		PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO					R\$ 174.021,66
4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	129,83	91,80	R\$ 11.918,39
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	194,74	127,35	R\$ 24.800,14
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	1.298,29	64,43	R\$ 83.648,82
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	499,34	72,62	R\$ 36.262,07

4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	374,51	46,44	R\$ 17.392,24
5.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 374,71
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	334,56	1,12	R\$ 374,71
6.0		DRENAGEM					R\$ 40.123,70
6.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
6.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
TRAVESSA TRAÇA GALHA - extensão 173,53m							R\$ 169.784,71
7.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 1.609,59
7.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	17,00	12,00	R\$ 204,00
7.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	173,53	8,10	R\$ 1.405,59
8.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 19.402,64
8.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	291,53	1,90	R\$ 553,91
8.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	989,12	1,64	R\$ 1.622,16
8.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	83,29	70,02	R\$ 5.831,97
8.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	7.496,45	1,52	R\$ 11.394,60
9.0		PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO					R\$ 104.861,52

9.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	72,88	91,80	R\$ 6.690,38
9.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	109,32	127,35	R\$ 13.921,90
9.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	728,82	64,43	R\$ 46.957,87
9.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	347,06	72,62	R\$ 25.203,50
9.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	260,29	46,44	R\$ 12.087,87
10.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 221,56
10.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m³	m³	197,82	1,12	R\$ 221,56
11.0			DRENAGEM				R\$ 43.689,40
11.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,85	R\$ 7.131,40
11.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	60,00	609,30	R\$ 36.558,00
			RUA TRAÇA GALHA - extensão 311,19m				R\$ 294.797,07
12.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 2.892,64
12.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	31,00	12,00	R\$ 372,00
12.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com	m²	311,19	8,10	R\$ 2.520,64

			malha de 5mm				
13.0			MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 35.701,69			
13.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m³	547,70	1,90	R\$ 1.040,63
13.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	1.836,04	1,64	R\$ 3.011,11
13.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	149,37	70,02	R\$ 10.458,89
13.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_04/2016	m³xKm	13.941,49	1,52	R\$ 21.191,06
14.0			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO	R\$ 193.823,06			
14.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m³	136,93	91,80	R\$ 12.570,17
14.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m³	205,39	127,35	R\$ 26.156,42
14.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.369,25	64,43	R\$ 88.220,78
14.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	622,39	72,62	R\$ 45.197,96
14.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	466,79	46,44	R\$ 21.677,73
15.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 411,28			
15.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de	m³	367,21	1,12	R\$ 411,28

			entulho em caminhão basculante de 6m ³				
16.0			DRENAGEM	R\$ 61.968,40			
16.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,85	R\$ 7.131,40
16.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	90,00	609,30	R\$ 54.837,00
RUA DO C. U. PELADO - extensão 98,33m							R\$ 75.927,12
17.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 916,47			
17.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	10,00	12,00	R\$ 120,00
17.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	98,33	8,10	R\$ 796,47
18.0			MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.994,83			
18.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	165,20	1,90	R\$ 313,88
18.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	560,49	1,64	R\$ 919,20
18.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	47,20	70,02	R\$ 3.304,94
18.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	4.247,90	1,52	R\$ 6.456,81
19.0			PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO	R\$ 59.420,97			
19.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	41,30	91,80	R\$ 3.791,34
19.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	61,95	127,35	R\$ 7.889,33
19.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	412,99	64,43	R\$ 26.608,95

			(pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)				
19.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016	m	196,66	72,62	R\$ 14.281,45
19.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	147,50	46,44	R\$ 6.849,90
20.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 125,55
20.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	112,10	1,12	R\$ 125,55
21.0			DRENAGEM				R\$ 4.469,30
21.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	2,00	1.782,85	R\$ 3.565,70
21.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	30,00	30,12	R\$ 903,60
TOTAL							R\$ 807.402,59
Base: SINAPI MAR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Revisão			
BDI:		29,22%		00			
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 15.852,36
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,00	364,06	R\$ 1.456,24
1.2	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	2.650,66	0,48	R\$ 1.272,32
1.3	73847/1	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico	MES	20,00	656,19	R\$ 13.123,80

			chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga				
Rua Senhor Segredo - extensão 333,12m							R\$ 411.220,60
2.0		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 5.834,70
2.1	COMPOSIÇÃO	RK-02	Instalação de gambiarra para sinalização, padrão 20m, incluso lâmpada, bocal e balde a cada 2m (sinalização noturna)	Unid.	38,00	71,66	R\$ 2.723,08
2.2	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	m ²	384,15	8,10	R\$ 3.111,62
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 49.665,22
3.1	74205/1	SINAPI	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras)	m ³	829,77	1,90	R\$ 1.576,56
3.2	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	2.650,66	1,64	R\$ 4.347,08
3.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m ³	184,39	70,02	R\$ 12.910,99
3.4	93589	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	m ³ xKm	20.283,28	1,52	R\$ 30.830,59
4.0		PAVIMENTAÇÃO e PASSEIO					R\$ 274.879,53
4.1	79482	SINAPI	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo	m ³	207,44	91,80	R\$ 19.042,99
4.2	96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	311,16	127,35	R\$ 39.626,23
4.3	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m ²	2.074,43	64,43	R\$ 133.655,52
4.4	94271	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 30 cm	m	768,31	72,62	R\$ 55.794,67

			altura, sarjeta 50 cm base x 12,5 cm altura. Af_06/2016				
4.5	RK.01	RK-01	Execução de passeio em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	576,23	46,44	R\$ 26.760,12
5.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 593,75
5.1	72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante de 6m ³	m ³	530,13	1,12	R\$ 593,75
5.0			DRENAGEM				R\$ 80.247,40
5.1	RK.04	RK-04	Caixa coletora com grelha n=2	Unid.	4,00	1.782,85	R\$ 7.131,40
5.2	RK.05	RK-05	Fornecimento e assentamento de tubulação pead corrugado dn 400mm, para sistema de drenagem	m	120,00	609,30	R\$ 73.116,00
TOTAL							R\$ 427.072,96
Base: SINAPI ABR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
BDI:		29,22%					
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
Localidade São Felipe							
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.425,36
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,50	364,08	R\$ 546,12
1.2	73847/001	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	6,00	656,19	R\$ 3.937,14
1.3	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m ²	200,00	8,04	R\$ 1.608,00
1.4	93584	SINAPI	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m ²	10,00	533,41	R\$ 5.334,10

2.0			TERRAPLENAGEM				R\$ 9.419,66
2.1	73859/002	SINAPI	Capina e Limpeza manual do terreno	m ²	6.680,61	1,41	R\$ 9.419,66
3.0			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 478.084,92
3.1	73790/004	SINAPI	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo.	m ²	1.810,02	50,49	R\$ 91.387,91
3.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m ³	86,85	5,62	R\$ 488,10
3.3	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m	643,32	44,89	R\$ 28.878,63
3.4	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada.	m ³	38,60	50,06	R\$ 1.932,32
3.5	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte	m ³	334,03	949,17	R\$ 317.051,26
3.6	95303	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana (DMT=40 Km)	m ³ xKm	13.361,22	1,23	R\$ 16.434,30
3.7	96402	SINAPI	Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C	m ²	6.680,61	3,28	R\$ 21.912,40
4.0			PASSEIO				R\$ 34.515,84
4.1	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m ³	42,81	722,79	R\$ 30.942,64
4.2	COMPOSIÇÃO 1		Rampa para acesso de deficientes	und	8,00	446,65	R\$ 3.573,20

			desempolada, com pintura indicativa				
5.0			DRENAGEM	R\$ 66.421,67			
5.1	73610	SINAPI	Locação de redes de água ou de esgoto (Para rede de Drenagem)	m	228,80	1,37	R\$ 313,46
5.2	90082	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³ /111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01	m ³	181,97	10,75	R\$ 1.956,18
5.3	S06391	SINAPI	Desobstrução de rede de esgotos entre PV's com auxílio de equipamento hidrojato	m	171,51	16,27	R\$ 2.790,47
5.4	93358	SINAPI	Escavação manual de valas. af_03/2016	m ³	2,09	70,02	R\$ 146,34
5.5	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m ³	20,40	30,64	R\$ 625,06
5.6	74010/001	SINAPI	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m ³ /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11632 kg	m ³	193,88	2,17	R\$ 420,72
5.7	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_12/2016 (botafora) (dmt= 6.5 km)	m ³ xkm	1.260,22	1,42	R\$ 1.789,51
5.8	92210	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	170,00	173,85	R\$ 29.554,50
5.9	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo	m ³	1,28	335,24	R\$ 429,11

			mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016				
5.10	94118	SINAPI	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferencia. AF_06/2016	m³	7,65	173,63	R\$ 1.328,27
5.11	93590	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30km (unidade: m3xkm). Af_04/2016 (Pedreira) DMT = 48,3	m³xkm	757,83	1,02	R\$ 772,99
5.12	83659	SINAPI	Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	12,00	902,12	R\$ 10.825,44
5.13	83709	SINAPI	Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,60 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura	und.	8,00	1.674,01	R\$ 13.392,08
5.14	73698	SINAPI	Enrocamento manual, com arrumacao do material	m³	8,04	258,40	R\$ 2.077,54
6.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 15.526,96
6.1	72947	SINAPI	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesfera de vidro	m²	102,40	39,84	R\$ 4.079,62
6.2	73916/002	SINAPI	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM	Unid.	10,00	92,99	R\$ 929,90
6.3	92343	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação	m	48,00	125,14	R\$ 6.006,72
6.4	COMPOSIÇÃO 2		Fonecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	m²	8,00	563,84	R\$ 4.510,72
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 20.575,33
7.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	7.536,75	2,73	R\$ 20.575,33
TOTAL							R\$ 635.969,74
Base: SINAPI ABR/18			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				

BDI:		29,22%					
Item	Código	Fonte	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
Ruas Monte Libano							
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 10.769,17
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	1,50	364,08	R\$ 546,12
1.2	73847/001	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	5,00	656,19	R\$ 3.280,95
1.3	85423	SINAPI	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m ²	200,00	8,04	R\$ 1.608,00
1.4	93584	SINAPI	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m ²	10,00	533,41	R\$ 5.334,10
2.0			TERRAPLENAGEM				R\$ 37.722,22
2.1	73859/002	SINAPI	Capina e Limpeza manual do terreno	m ²	3.996,82	1,41	R\$ 5.635,52
2.2	78472	SINAPI	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	3.996,82	0,45	R\$ 1.798,57
2.3	74205/001	SINAPI	Escavação mecanica de material de 1ª categoria proveniente de corte de subleito com trator de esteira 160 hp	m ³	778,08	1,83	R\$ 1.423,89
2.4	79482	SINAPI	Aterro com areia com adensamento hidráulico.	m ³	71,22	90,97	R\$ 6.478,88
2.5	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). (bota fora)	m ³ xkm	16.339,68	1,37	R\$ 22.385,36
3.0			BASE E SUBBASE				R\$ 29.603,46
3.1	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	2.593,61	6,54	R\$ 16.962,21
3.2	72911	SINAPI	Sub-base de solo estabilizado sem	m ³	518,72	11,71	R\$ 6.074,23

			mistura, exclusive escavação, carga e transporte				
3.3	73710	SINAPI	Base para pavimentação com brita granulada, inclusive compactação	m³	389,04	16,88	R\$ 6.567,02
4.0			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 234.875,60
4.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	153,93	3,04	R\$ 467,93
4.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m	1.140,19	44,89	R\$ 51.183,13
4.3	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada.	m³	68,41	47,48	R\$ 3.248,11
4.4	95995	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte	m³	129,68	949,17	R\$ 123.088,84
4.5	95303	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana (DMT=40 Km)	m³xKm	5.187,22	1,23	R\$ 6.380,28
4.6	96401	SINAPI	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	2.593,61	5,32	R\$ 13.798,01
4.7	92398	SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m²	712,20	7,91	R\$ 5.633,50
4.8	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). (areia) (dmt=26.1 Km)	m³ x km	1.858,84	1,37	R\$ 2.546,61
4.9	93590	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm).	m³ x km	29.411,54	0,97	R\$ 28.529,19

			(brita) (dmt=75,6 Km)				
5.0			PASSEIO	R\$ 61.390,97			
5.1	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m³	70,16	722,79	R\$ 50.711,31
5.2	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). (argilo-arenoso) (dmt= 10 Km)	m³xkm	5.187,20	1,37	R\$ 7.106,46
5.3	COMPOSIÇÃO 1		Rampa para acesso de deficientes desempolada, com pintura indicativa	und	8,00	446,65	R\$ 3.573,20
6.0			DRENAGEM	R\$ 107.277,35			
6.1	73610	SINAPI	Locação de redes de água ou de esgoto (Para rede de Drenagem)	m	364,71	1,37	R\$ 499,65
6.2	90082	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01	m³	283,88	10,75	R\$ 3.051,71
6.3	S06391	SINAPI	Desobstrução de rede de esgotos entre PV's com auxílio de equipamento hidrojato	m	273,42	16,27	R\$ 4.448,54
6.4	93358	SINAPI	Escavação manual de valas. af_03/2016	m³	2,09	70,02	R\$ 146,34
6.5	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	20,40	30,64	R\$ 625,06
6.6	74010/001	SINAPI	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m³	316,18	2,17	R\$ 686,11

6.7	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_12/2016 (botafora) (dmt= 6.5 km)	m³xkm	2.055,17	1,42	R\$ 2.918,34
6.8	92855	SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	170,00	454,65	R\$ 77.290,50
6.9	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m³	0,12	335,24	R\$ 40,23
6.10	94118	SINAPI	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferencia. AF_06/2016	m³	7,65	173,63	R\$ 1.328,27
6.11	93590	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30km (unidade: m3xkm). Af_04/2016 (Pedreira) DMT = 48,3	m³xkm	757,83	1,02	R\$ 772,98
6.12	83709	SINAPI	Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,60 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura	und.	8,00	1.674,01	R\$ 13.392,08
6.13	73698	SINAPI	Enrocamento manual, com arrumacao do material	m³	8,04	258,40	R\$ 2.077,54
7.0			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 8.517,27
7.1	72947	SINAPI	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesfera de vidro	m²	51,20	39,84	R\$ 2.039,81
7.2	73916/002	SINAPI	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM	Unid.	2,00	92,99	R\$ 185,98
7.3	92343	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas -	m	30,00	125,14	R\$ 3.754,20

			fornecimento e instalação				
7.4	COMPOSIÇÃO 2		Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	m ²	4,50	563,84	R\$ 2.537,28
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 10.911,32
7.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m ²	3.996,82	2,73	R\$ 10.911,32
TOTAL							R\$ 501.067,36
TOTAL GERAL DO LOTE ÚNICO (em algarismo e por extenso)							R\$ 6.566.126,96

Observação 1 : As licitantes deverão apresentar **APENAS** o Valor proposto do Fator “K”, o qual não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero), conter duas casas decimais e deverá ser utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;

OBSERVAÇÃO 2 : NÃO SERÁ NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE PREÇOS (A)

Observação 3 : A empresa considerada Vencedora do Certame fica obrigada a apresentar, quando convocada, o valor do **fator “K”** aplicado como constante em todos os itens integrantes da Planilha e Cronograma Físico Financeiro que compõe o **Anexo II – Termo de Referência** do Edital, em que deverão estar incluídas, além do fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços objeto do presente Edital.

Local e data.

PROPONENTE:

DADOS DA PROPONENTE:

Nome:

Endereço Completo/Telefone/fax/ e-mail:

Razão Social

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																					
Nº	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL DO ITEM (R\$)	COEF. DE INFLUÊNCIA (%)	PRAZO DE EXECUÇÃO E CUSTO/MÊS																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 168.178,83	2,56%	R\$																	
				%																	
2.0	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 99.427,79	1,51%	R\$																	
				%																	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 453.024,26	6,90%	R\$																	
				%																	
4.0	PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO) E PASSEIO	R\$ 2.234.849,07	34,04%	R\$																	
				%																	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 712.960,52	10,86%	R\$																	
				%																	
6.0	PASSEIO	R\$ 95.906,81	1,46%	R\$																	
				%																	
7.0	BASE E SUB BASE	R\$ 191.968,21	2,92%	R\$																	
				%																	
8.0	CAMADA ASFALTICA PASSEIO, SINALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE	R\$ 184.885,24	2,82%	R\$																	
				%																	
9.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 284.874,40	4,34%	R\$																	
				%																	
10.0	RECAPEAMENTO E PASSEIO	R\$ 737.983,59	11,24%	R\$																	
				%																	
11.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 17.203,64	0,26%	R\$																	
				%																	
12.0	DRENAGEM	R\$ 1.353.377,95	20,61%	R\$																	
				%																	
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.486,65	0,48%	R\$																	
				%																	

ANEXO III

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto do **item 9.10.8.** da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018**, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

Observação: Caso não possua aprendiz, a licitante deverá retirar a expressão SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ da declaração.

Mata de São João, _____ de _____

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante.
Declaração a ser emitida pela licitante.

ANEXO IV - QUADRO COMPROBATÓRIO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL)

QUADR O 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO					
	No. DE ORDEM (1)	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		CONTRATA NTE	ATESTADO /CERTIDÃO (2)
INÍCIO (Mês/Ano)			FIM (Mês/A no)			
DATA:		NOME DA EMPRESA:				

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

(1) Por ordem cronológica das datas de início

(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, formalizado conforme estabelecido neste Edital, indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente.

ANEXO V
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda Etapa da Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas nas Instruções Processuais) no Município de Mata de São João/BA

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João
Mata de São João / BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018**, que a Empresa _____, representada legalmente por Sr.(a) _____, portador(a) do CPF N.º _____, e RG N.º _____, abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serão prestados os serviços objeto deste Termo, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades do local e condições estipuladas no Edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018**.

Mata de São João, _____ de _____ de 2018

Assinatura do(a) Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João — SEOSP/PMSJ

Nome:

Matrícula Funcional N.º:

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

RG:

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018

A **Prefeitura de Mata de São João**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.805.528/0001-80, com sede à Rua Luiz Antônio Garcez, s/n, Centro, Mata de São João - Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o **Sr. Otávio Marcelo Matos de Oliveira**, CPF N.º 107.252.535-68, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela **Sra.**, CPF: , e, do outro lado, a Empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____/0001-__, estabelecida à Rua _____, nº ____, Edifício _____, _____, no Município de _____ CEP: _____, através de seu Representante Legal, _____, portador de cédula de identidade nº _____ SSP/BA e CPF nº _____, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018**, pelo Prefeito Municipal em ____/____/____; **Processo Administrativo nº. 12.089/2018**, sujeitando-se os contratantes à Lei Municipal de Licitações nº. 294/2006, à Lei Federal nº. 8.666/93 (com suas modificações), pela Lei Complementar nº. 123/06, Lei Federal nº. 11.598/07 e regulamentada supletivamente pela Lei Municipal nº. 456/10 e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda Etapa da Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de pavimentação de ruas (conforme relações descritas nas Instruções Processuais) no Município de Mata de São João/BA

Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim também a proposta da **CONTRATADA** constante na licitação modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2018**, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O presente Contrato terá vigência de **18 (dezoito) meses**, podendo ser prorrogado, a contar da data de sua assinatura desde que observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 57, inciso II, mediante Termo Aditivo

2.2. O prazo de **execução** dos serviços, objeto do presente contrato, será de **18 (dezoito) meses** a partir da **Ordem de Serviço** emitida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. O presente Contrato subordina-se ao **regime de execução por empreitada por preço unitário**, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:

A – da CONTRATADA:

- I. executar os serviços na forma ajustada;
- II. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
- III. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- IV. apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- V. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- VI. responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente Contrato;
 - a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a **CONTRATADA** adotará as providências necessárias no sentido de preservar a **CONTRATANTE** e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará ao **CONTRATANTE** as importâncias que este tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo pagamento
- VII. Comunicar, por escrito, ao **CONTRATANTE** qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis;
- VIII. Submeter à análise e aprovação da **CONTRATANTE** se necessária a alteração de qualquer integrante da Equipe Técnica indicada para a prestação do serviço e apresentada no processo licitatório, devendo ser observado que o substituto tenha acervo técnico equivalente ou superior ao do profissional anterior;
- IX. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros;
- X. Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações trabalhistas e previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da **CONTRATADA** com a **CONTRATANTE**;
- XI. Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da **CONTRATANTE**;
- XII. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a responsabilidade por seu pagamento a **CONTRATANTE**, nem poderá onerar o objeto deste Contrato.
- XIII. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada a este Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência.
- XIV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por seus empregados nas dependências da **CONTRATANTE**;
- XV. Atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua correção sem ônus para a **CONTRATANTE**;
- XVI. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da **CONTRATANTE**, porém sem qualquer vínculo empregatício com esta;

- XVII. Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste Contrato;
- XVIII. Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução deste Contrato, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao **CONTRATANTE** no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência.
- XIX. Apresentar **ART - Anotação de Responsabilidade Técnica** emitida pelo CREA/BA e/ou a **RRT – Registro de Responsabilidade Técnica** emitido pelo CAU/BA dos serviços, que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP/PMSJ exigir, antes da emissão da primeira Nota Fiscal/Fatura.
- XX. Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação pertinente e a proposta apresentada.
- XXI. Nos preços contratados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, transporte dos equipamentos, instalação, montagem, desmontagem, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- XXII. No ato da assinatura do Contrato, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:
- prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
 - prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).

B - do **CONTRATANTE**:

- efetuar o pagamento ajustado;
- fiscalizar a execução deste Contrato; e
- dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.
- dar ciência à **CONTRATADA** de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste Contrato.
- verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela **CONTRATADA**, recusando-as quando inexatas ou incorretas.

Parágrafo Único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

Parágrafo Único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1. A PMMSJ pagará à Contratada, no **prazo máximo de até 30 (trinta) dias**, após aprovação das medições mensais, de acordo com os serviços efetivamente executados, com apresentação de **Relatório Fotográfico colorido** contando o “antes” e “depois”, e após o recebimento, conferência e aceite dos serviços executados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor. O **valor total** deste Contrato é de _____.

4.1.1. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e deverão ter a aprovação da **Secretaria de Obras e Serviços Públicos SEOSP/PMSJ**.

4.1.2. A Ordem Bancária será emitida em nome da **CONTRATADA** para o Banco _____, **Agência nº.** _____, **Conta Corrente nº.** _____.

4.1.3. A **CONTRATANTE** antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da **CONTRATADA** junto aos órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.

4.1.3.1. A **CONTRATADA** para que seja efetivado o pagamento dos serviços contratados deverá apresentar:

- a) Comprovação de inscrição no CEI;
- b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da **CONTRATADA** ;
- c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do Contrato e número de medição;
- d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente Edital;
- e) Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
- f) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da GFIP, já pagas;
- g) Comprovante de “baixa” do CEI na **última medição**.

4.1.4. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Mata de São João, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei N°. 672/2017.

Unidade Orçamentária: 07.00– SEOSP, 07.07 – SEOSP.

Projeto/ Atividade: 1009 – Pavimentação, Contenção, Drenagem e Paisagismos nas Ruas, Avenidas e Encostas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 00,42

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

- I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;

VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

IX - a dissolução da sociedade;

X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º. Poderá a **CONTRATANTE**, por meio de comunicação escrita e fundamentada da autoridade competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

6.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 8666/93.

6.3. No caso de rescisão deste Contrato, a **CONTRATADA** receberá apenas o pagamento dos serviços já realizadas e aprovadas pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;

7.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido;

7.1.3. A PMSJ poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à PMSJ.

7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.

7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a PMMSJ poderá, garantida a prévia

defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

7.5.1. Advertência;

7.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

7.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao **CONTRATANTE**, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida pela **CONTRATADA**.

§ 1º. A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Coordenador (a) de Engenharia e Obras da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Assessor (a) Técnico (a) de Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Coordenador (a) de Planejamento e/ou Projetos, Coordenador de Manutenção de Equipamentos Comunitários.

§ 2º. A fiscalização exercida pelo **CONTRATANTE** não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do Contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive por danos que possam ser causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da **CONTRATADA** na execução do Contrato.

8.2. Os serviços de que trata o presente contrato serão recebidos:

8.2.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93

8.2.1.1. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá emitir à empresa contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, na sua totalidade ou em parte,

8.2.2. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

8.2.2.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90 (noventa) dias salvo em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as obras ou serviços foram realizados adequadamente, será emitido conforme item 13.4.2 termo circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do disposto na alínea “b” do inciso I do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO

9.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a **CONTRATADA** prestou caução, sob a modalidade de no valor de R\$ (.....) correspondente a **5% (cinco por cento) do valor do Contrato**, conforme art. 56, § 1º, da Lei

8.666/93 e a Guia de Recolhimento de número, efetivada em data de, que integra o presente instrumento.

Parágrafo Único - Durante a execução dos trabalhos, a **CONTRATADA** reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor faturado a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

9.2. Caberá a **CONTRATADA** optar por uma das seguintes **modalidades** de garantia, previstas no art. 31, III, da Lei nº. 8.666/93: caução em dinheiro, seguro garantia, título de dívida pública e fiança bancária.

9.2.1. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de **Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional**, no qual esta informará sobre a exequibilidade, taxa de atualização, valor, prazo e condições de resgate, cujos **originais** deverão ser entregues a **CONTRATANTE** para ficar sob a sua guarda até a o momento legal da sua devolução.

9.2.2. A garantia de execução, independente de qual seja a modalidade escolhida pela **CONTRATADA**, deverá ser apresentada no **original e ser entregue** à **CONTRATANTE** ficando sob a guarda da mesma até o momento próprio da devolução.

9.2.3. Caso a modalidade escolhida pela **CONTRATADA** seja a **caução em dinheiro**, esta deve ser realizada na conta Caução da **Prefeitura Municipal de Mata de São João, nº. 6663-X, agência nº. 1094-4, Banco do Brasil S/A**, procedendo para com o **comprovante original da transação** de acordo com o indicado no item 9.2.2.

9.3. A garantia prestada somente será **devolvida**, mediante **requerimento** do interessado, após a execução do Contrato, ou seja, quando cumpridas todas as cláusulas contratuais, conforme autoriza o artigo 56, parágrafo 4º da Lei 8666/93.

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Para todas as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir, firmam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Mata de São João, ____ de _____ de _____

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

Nome:
CPF.:

Nome:
CPF.: